## Pumpwerk
V=50 m³

| | |
|---|---|
| 335,40 | GOK |
| 331,43 | DN 500 zu (NB) |
| 331,43 | DN 500 zu (S3) |
| 331,43 | DN 500 zu (RÜB) |
| 330,30 | OD 315 ab (NBG) |

PW

## Nachklärbecken
Ø 20 m / V=770 m³

| | |
|---|---|
| 334,94 | OK Becken |
| 334,60 | GOK |
| 333,90 | DN 500 zu (SF) |
| 334,70 | Wassersp. |
| 333,65 | DN 500 ab (SF) |
| 332,25 | DN 500 ab (PW) |

NB

## Regenüberlaufbecken
Ø 24 m / V=1250 m³

| | |
|---|---|
| 334,86 | OK Becken |
| 334,30 | GOK |
| 333,97 | Wassersp. |
| 331,89 | DN 500 ab (PW) |

RÜB

## Trennbauwerk

| | |
|---|---|
| 335,74 | OK Schacht |
| 334,94 | GOK |
| 334,70 | OK Schwelle |
| 334,07 | DN 1000 zu |
| 334,08 | RH 1500/600 ab (S1) |
| 332,79 | DN 400 ab (RÜB) |

TB

## Schacht
Schachtbauwerk

| | |
|---|---|
| 334,94 | GOK |
| 333,94 | RH 1500/600 zu (TB) |
| 333,85 | RH 1500/600 ab (SF) |

S1

## Sandfang
V=20 m³

| | |
|---|---|
| 334,94 | OK Becken |
| 334,60 | GOK |
| 334,00 | DN 500 ab (NB) |
| 334,70 | Wassersp. |
| 333,75 | RH 1500/600 zu (S1) |
| 333,65 | DN 500 zu (NB) |
| 332,25 | DN 1000 ab (S2) |

SF

## Schacht
Schacht Ø 2000

| | |
|---|---|
| 334,94 | GOK |
| 331,47 | DN 500 zu (ZB) |
| 331,47 | DN 500 zu (S2) |
| 331,46 | DN 500 ab (PW) |

S3

## Schacht
Schacht Ø 2000

| | |
|---|---|
| 334,47 | GOK |
| 332,11 | DN 1000 zu (SF) |
| 332,10 | DN 500 ab (S3) |
| 332,10 | DN 1000 ab (ZB) |

S2

## Zwischenklärbecken
Ø 20 m / V=1008 m³

| | |
|---|---|
| 334,94 | OK Becken |
| 334,68 | GOK |
| 334,70 | Wassersp. |
| 332,07 | DN 1000 zu (S2) |
| 331,49 | DN 500 ab (S3) |

ZB

GWM_N3032
GKB_N3244
400 m² Verbundpflaster-fläche
Entwässerungsrinne
Entwässerungsrinne Schlitzrinne mit Gefälle
2 x Straßenabläufe 500 x 500
HDPE OD 315 SDR11
DN 500 GFK
DN 500 GFK (Bauzustand)
DN 1000 STB
RH 1500/600 STB
936/1
937/6

Legende:

- Oberflächenentwässerung
- geplante Druckleitung
- geplanter Kanal
- neu geplantes Bauwerk/Schacht
- auszuwechselndes Bauwerk/Schacht
- zu sanierender Bauwerk/Schacht
- Verbundpflasterfläche
- Asphaltfläche
- Straßenablauf
- GWM Grundwasserpegel
- GKB Großkernbohrung


Stadt Nürnberg
Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg
Werkbereich Stadtentwässerung
Adolf-Braun-Straße 33, 90429 Nürnberg, Fax: 0911/231-4535


# Abwasserüberleitung Heroldsberg

Pumpwerk
Oberflächen

Plannummer: O- 303- 0
Status - Plannr. - Änd.Nr.

Maßstab: 1:200

Plotdatum: 25.10.2019

| | | |
|---|---|---|
| gezeichnet | Martin Schaffer | |
| bearbeitet | Thomas Kraus<br>thomas.kraus@stadt.nuernberg.de | 0911 / 231-7198<br>gez. Kraus |
| Bauleitung | Rico Pfeifer<br>rico.pfeifer@stadt.nuernberg.de | 0911 / 231-8579<br>gez. Pfeifer |

Kanalakte Vorgabeakte Akte Betriebsanleitung
Kanalakte Vergabeakte Betriebsanleitung

Nürnberg, den 28.10.2019
Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg
Werkbereich Stadtentwässerung
Abwasserableitung
Kanalbau
i.A. gez. Stöhr

Nürnberg

H/B = 510 / 750 (0.38m²)

Allplan 2016


Katasterdatenbestand: ATKIS: © Bayerische Vermessungsverwaltung
Topographie: Kanaldaten: SOR Wasserwirtschaft: Umweltdaten: © Stadt Nürnberg
Orthophotos: © Aerowest GmbH/Google/Inc. © Aerowest 2009; © Landesamt für Vermessung und Geoinformation: © Stadt Nürnberg
Für rechtsverbindliche Auskünfte und zur Maßentnahme ist der Ausdruck nicht geeignet. Das Datum des Ausdrucks stellt nicht den Aktualitätsstand der dargestellten Infomation dar.